

A1 Maßnahmenkatalog

1. Bauliche Maßnahmen / Unterhaltungsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	Priorität	Kostenrahmen Brutto Baukosten	Zuständigkeit
1. Bauliche Maßnahmen				
1.1	Abweiler Bach			
	- Aktivierung der Wiesenfläche zur Retentionsfläche	2	30.000,00 €	OG
	- Durchlass geplanter Retentionsraum mit Rechenbauwerk vor Treibgut, Geröll und Schlamm schützen	1		- OG, VG
	- Unterhaltung des Abschnittes zwischen Wirtschaftsweg und Gewölbe (Beseitigung von Treibgut, Rückschnitt Bewuchs)	1	Daueraufgabe	VG / OG / Anlieger
	- Baulicher Zustand Gewölbe / Rohrleitung untersuchen	1	2.000,00 €	OG, Straßenbaulastträger
	- Zusätzliche Kontrollmöglichkeiten herstellen	2	10.000,00 €	OG
	- Ufermauern sanieren	2		- OG, Anlieger
	- Auslaufbereich Regenwasserkanal Hauptstraße 13 hydraulisch günstig gestalten	1	2.000,00 €	OG, VGW
	- Gewässerverlauf unterhalb der Ortslage renaturieren und Hangsicherung	3	70 - 80.000,-	OG
1.2	Hauptstraße / L 376 (Tiefpunkt)			
	- Ertüchtigung des vorhandene Einlaufs und des Entlastungskanals zum Abweiler Bach	1	3.000,00 €	OG
	- Neuer Entlastungskanal in Verbindung mit dem geplanten Umbau des Wirtschaftsgebäudes	2		- OG / Anlieger
	- Sandsacklager (Privates, Allgemeines)	1		- Anlieger

1.3	Wirtschaftsweg Im Tal			
	- Einläufe vorsehen	1	3.000,00 €	OG
	- Sicherung des Grabens	1	1.000,00 €	OG
1.4	Wirtschaftsweg zur L 376 (südl. Bereich)			
	- Querrinne herstellen, Graben profilieren	1	1.000,00 €	OG
	- Banketten fräsen	1	500,00 €	OG
1.5	Straßenentwässerung L 376 (südl. Bereich, Busunternehmer)			
	- Grabeneinlauf sichern	1	3.000,00 €	LBM
	- Graben profilieren	1	500,00 €	LBM
1.6	Straßenentwässerung K 64			
	- Wasserführender Weg, Querschlag und Geröllrückhalt bauen	2	12.000,00 €	OG / LBM
	- Vorhandene Durchlässe freilegen / kontrollieren	1	2.000,00 €	OG / LBM
	- Einläufe optimieren	1	4.000,00 €	OG
1.7	St. Antoniushof			
	- Graben K 64 profilieren	1	500,00 €	LBM
	- Einlauf vor Hof freihalten und optimieren	1	2.000,00 €	LBM
	- Durchlass prüfen und spülen	1	500,00 €	LBM
	- Ablaufleitung Teich untersuchen	1	500,00 €	Hofgemeinschaft
	- Notüberlauf Teich herstellen	1	1.000,00 €	Hofgemeinschaft
	Hühnerhof			
	- Querrinne optimieren	1	1.000,00 €	OG
	- Objektschutz Haus Nr. 10	1		- Anlieger

15 95000