

Glanerlebnisweg in Meisenheim:

Anlage zu den Varianten der Kostenberechnungen – Umplanung

Die Kostenberechnungen der Umplanung basieren auf folgenden Eckdaten:

- Der Gehwegausbau ist auf eine Breite von 2 m reduziert worden (Rastermaß, vorher 3 m).
- Die Bodenverbesserung ist gemäß Empfehlungen des Baugrundgutachters reduziert / verändert worden.

- 2 Materialalternativen sind berechnet:

1. Ausbau in **Basalt – Naturstein; Baukosten gesamt: 555.561 €**

(Kostenreduzierung um ca. 20.039 €)

(Gehweg mit Platten 40x60x4 cm, Einfassung mit Kleinpflaster;

Stufen der Gestaltungselemente 15 bzw. 30/50/100 cm)

2. Ausbau in **Beton mit Natursteinvorsatz; Baukosten gesamt: 519.435 €**

(Kostenreduzierung um ca. 56.165 €)

(Gehweg Platten 40x60x4 cm, Einfassung mit Kleinpflaster,

Stufen der Gestaltungselemente 15 bzw. 30/50/100 cm)

(Mischvarianten sind auch möglich)

Die Preise beruhen größtenteils auf aktuell eingeholten Angeboten (Preissteigerungen).