



Pos.	Gebäude	Ebene	Gewerk	Bezeichnung / Maßnahme
3		Ebene 03 und 03.5		
3.1	KH	03	Metallbau	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen / Panikbeschlag
3.2	KH	03	Metallbau	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen / Panikbeschlag
3.3	KH	03	Metallbau	Panikbeschlag an Tür nachrüsten
3.4	KH	03.5	Metallbau	Feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür einbauen / Panikbeschlag
3.5	KH	03	Metallbau	Rauchabzugsfenster prüfen und instandsetzen
3.6	KH	03	Isolierer	Schottungen Geschosdecke instandsetzen
3.7	KH	03	Isolierer	Schottungen Treppenraumwände instandsetzen
3.8	KH	03	Reibbau	Brandwand bis unter Dachhaut führen

- LEGENDE:**
- BESTEHENDES MAUERWERK BZW. BAUTEILE
 - ABZUBRECHENDES MAUERWERK BZW. BAUTEILE
 - NEUES MAUERWERK BZW. BAUTEILE
 - BESTANDTEIL DES BAUANTRAGES

Maßnahmenliste Niedermühle (Häuser Staudernheim SH, Odernheim OH, Duchroth DR, Kletterhalle KH)