

Beschlussvorlage

Gremium	Termin	Status
Stadtrat Meisenheim	13.07.2023	öffentlich beschließend

Nr.	2023/StadtM069
Fachbereich	Fachbereich 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Sachbearbeiter(in)	Weikert, Michelle
Datum	29.06.2023

Vollausbau der Straße "Heimbacher Weg" - Beschluss eines Ausbauprogramms

Hinweis:

Rats-/Ausschussmitglieder, bei denen Befangenheit gemäß § 22 GemO vorliegt, dürfen an der Beratung und Abstimmung nicht mitwirken und müssen sich bei öffentlichen Sitzungen in den Zuhörerbereich begeben bzw. bei nicht öffentlichen Sitzungen müssen sie den Sitzungsraum verlassen.

Sach- und Rechtslage:

Der Stadtrat hat am 29.10.2014 den Beschluss zur Auftragsvergabe der Planungsleistungen an das Ingenieurbüro Zoller gefasst. Mit Grundsatzbeschluss vom 30.08.2017 beschloss der Stadtrat nach Vorstellung der Planung den Ausbau der Straßen „Heimbacher Weg“ und „In den Tiefenäckern“ im Vollausbau vorbehaltlich einer Förderung nach LVFG KOM. Nach den vorliegenden Planungen wird eine Strecke von ca. 770 m im Heimbacher Weg und ca. 180 m in der Straße „In den Tiefenäckern“ ausgebaut. Die Breite der Fahrbahn variiert neben der Standardbreite von 5,50 m zwischen 4,10 m und 6,82 m. Der Gehweg wird in einer Regelbreite von 1,50 m ausgebaut. Des Weiteren werden drei barrierefreie Übergänge mit Fahrbahneinengungen vorgesehen.

Ausbauprogramm:

Straßenbau

Folgende Bereiche in der Gemarkung Meisenheim werden ausgebaut:

In den Tiefenäckern:

Flur 22, Parzelle 45/11, 39/9 tlw.

Heimbacher Weg:

Flur 15, Parzellen 152/15, 152/13, 152/8 tlw., 152/44

Flur 21, Parzellen: 197/9

Flur 22, Parzellen: 45/10, 18/2, 15/35, 15/41, 15/47, 45/10

Die betreffenden Bereiche liegen überwiegend im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Die Fahrbahn wird in v. g. Breite mit einer Asphaltdeckschicht ausgebaut. Die Gehwege werden in der v. g. Breite mit Rechteckpflaster in der Farbe „Herbstlaub“ ausgebaut.

Als Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung werden u. a. Fahrbahneinengungen eingebaut. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt eine Erneuerung der Wasserleitungen sowie der Kanalisation. Diese Arbeiten werden von den Verbandsgemeindewerken durchgeführt.

Grunderwerb

Das Grundstück Flur 15, Nr. 152/44 wurde vom Erschließungsträger an die Stadt Meisenheim übertragen. Ferner wird ein Teilbereich des Grundstückes Flur 22, Parzelle 39/9 herausparzelliert und der Stadt Meisenheim übertragen. Die weiteren für den Ausbau erforderlichen Grundstücke befinden sich im Eigentum der Stadt Meisenheim.

Öffentliche Beleuchtung

Die 22 (Heimbacher Weg: 19 / In den Tiefenäckern: 3) bestehenden Straßenleuchten wurden im Zuge der Maßnahme zurückgebaut und durch 32 neue LED-Leuchten des Typs Streetlight 11 mini LED (Heimbacher Weg: 25 / In den Tiefenäckern: 7) ersetzt.

Entwässerung

Das anfallende Oberflächenwasser wird mit Hilfe von zwei seitlich verlaufenden Entwässerungsrinnen der Kanalisation zugeführt.

Bauzeit

Die Bauzeit für die gesamte Maßnahme beträgt zwei Jahre. Die Maßnahmen werden abschnittsweise vorangetrieben. Mit der Maßnahme wurde im Februar 2019 begonnen.

Kosten

Die Gesamtkosten des Straßenausbaus liegen gemäß Submission bei 1.460.905,53 € brutto (Heimbacher Weg: 1.093.946,95 € / In den Tiefenäckern: 367.058,58 €) abzüglich der Kostenbeteiligung der VG-Werke an den Kosten der Straßenoberflächenherstellung. Hinzu kommen die Kosten des Investitionskostenanteils für die Oberflächenentwässerung. Eine Förderung durch Zuwendungen aus dem LVFG KOM wurde mit Schreiben des Landesbetriebs Mobilität vom 26.07.2018 bewilligt. Die Ausbaumaßnahme wird im Rahmen der Einmalbeiträge abgerechnet.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Meisenheim beschließt den Ausbau der Straßen „Heimbacher Weg“ und „In den Tiefenäckern“ und stimmt dem Ausbauprogramm inkl. der vorliegenden Ausführungspläne zu. Die Ausführung soll auf Grundlage des beschlossenen Ausbauprogramms erfolgen.

Abstimmungsergebnis:

- Einstimmig
_____ Ja-Stimmen
_____ Nein-Stimmen
_____ Stimmenthaltungen

Gez.
Vorsitzende/r